

ZESTAWIENIE BIAŁEGO MONTAŻU

1. UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA
Umywalka wolnostojąca MARMORIN DUO S, P S 536 04 0380
Elektroniczna bateria umywalkowa ścienna na podczerwień, chrom GROHE ESSENCE E, 36447000
Puszka do zabudowy podtynkowej elektrozaworu, GROHE 36264001
Syfon umywalkowy, chrom OMNIRES, A186CR
Korek umywalkowy klik-klak, chrom OMNIRES, A706CR

2. UMYWALKA NABLATOWA
Umywalka nablatowa MARMORIN DUO II, P U 536 03 0380
Elektroniczna bateria umywalkowa ścienna na podczerwień, chrom GROHE ESSENCE E, 36447000
Puszka do zabudowy podtynkowej elektrozaworu, GROHE 36264001
Syfon umywalkowy, chrom OMNIRES, A186CR
Korek umywalkowy klik-klak, chrom OMNIRES, A706CR

4. MISKA USTĘPOWA
Stelaż podtynkowy do WC, wysokość instalacji 113cm: GROHE Rapid SL / do spłukiwania elektronicznego
Przycisk bezdotykowy-Elektronika spłukująca na podczerwień do WC: GROHE Tectron Skate, 37419000
Miska ustępowa wisząca z deską sedesową wolnoopadającą: GROHE ESSENCE, 39577100H + 39577000

LEGENDA:

– gniazdo 230V szczelne (tablica/nr obwodu)

– wyłącznik jednobiegunowy

UWAGA:
– istniejące gniazda wtykowe zlikwidować (T6/obw.) i obwód wykorzystać do zasilania elektroniki armatury
– zasilanie suszarek wykonać z istn. 2 obwodów T6/istn.obw. po zdemontowanych istn. podgrzewaczach (istn. przewody przedłużyć do lokalizacji suszarek)
– oprawy oświetleniowe wg projektu wnętrz
– do zasilania projektowanych opraw wykorzystać istn. obwód oświetleniowy (T6/obw.) poprzez czujniki ruchu i obecności (ozn.PIR–szt.6) załączania poszczególnych opraw
– istn. oprawy awaryjne przełożyć do nowej lokalizacji (przewody przedłużyć)

STAN ISTNIEJĄCY 1:125



Ściana istniejąca / wyburzana

Zabudowa karton-gips na pełną wysokość pom.

Zabudowa karton-gips na wysokość 1,2m

WIZUALIZACJA Sp. z o.o.		Wizualizacja Sp. z o.o. Adres: 45-131 OPOLE ul. Józefa Cygana 4 tel/fax (077) 442 82 00	
STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy		BRANŻA: Elektryczna	
ZADANIE: Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń		OBIEKT: Filharmonia Opolska Opole, ul. Krakowska 24	
TREŚĆ: Rzut I piętra toaleta damska 2.11 - Instalacja elektryczna			
OPRACOWAŁ: inż. A. Żakowicz	NR UPRAWNIEŃ: –	PODPIS:	DATA: 11.2020r.
PROJEKTANT: techn. J. Czentorycki	NR UPRAWNIEŃ: 325/94/Op	PODPIS:	SKALA: 1:25
SPRAWDZIŁ: mgr inż. H. Pawełec	NR UPRAWNIEŃ: 109/76/Op	PODPIS:	NR RYS. E-2