

LEGENDA:

Projektowana kanalizacja sanitarna, PVC

Projektowana woda zimna

Rurociąg stalowe, nierdzewne, zaciskane

Projektowana woda zimna, ciepła

Rurociqgi PEX TECE, zaciskane

Istniejąca woda zimna

Šciana istniejąca


Zabudowa karton-gips na pełną wysokość pom.

Zabudowa karton-gips na wysokość 1,2m


ZESTAWIENIE BIAŁEGO MONTAŻU

10. UMYWALKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11. MISKA WSZĄDZA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH




STAN ISTNIEJĄCY 1:125



UWAGA:

- istniejące gniazdo wtykowe przy misce ustępowej zlikwidować, a przewód unieczynić (zdemontować–sprawdzić połączenie z drugim gniazdem)
- zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody wykonać z obwodu T8/9 po zdemontowanym istn. podgrzewaczu (YDYżo 3x2,5) z tablicy T8, obw.9
- układ przycisku miski ustępowej i elektronikę baterii umywalkowej zasilić z tablicy T8 obw.C17 przewodem YDY3x1,0 (w tablicy T8 zabudować P312–B6–30mA)
- oprawy oświetleniowe wg projektu wnętrz
- do zasilania projektowanych opraw wykorzystać istn. obwód oświetleniowy poprzez czujnik ruchu i obecności (ozn.PIIR–szt.1) do załączania oświetlenia

 Wizualizacja Sp. z o.o. Adres: 45-131 OPOLE ul. Józefa Cygana 4 tel/fax (077) 442 82 00			
ZADANIE:	Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń	OBJEKT:	Filharmonia Opolska Opole, ul. Krakowska 24
STADIUM:	Projekt budowlano-wykonawczy	BRANŻA:	Elektryczna
INSTRUKCJA:	Przebieg prac	DATA:	11.2020r.
PROJEKTANT:	techn. J. Czentorowski	PODPIS:	SKALA:
SPRZĄDZIC:	młp inż. H. Powełec	NR UPRAWNIEN:	NR RYS.
		109/76/Op	E5